Zespół Szkół
Ekonomicznych i Technicznych
im. Stanisława Mikołajczyka
ul. Wojska Polskiego 36, 14-400 Pasłęk,
tel. (55) 248 31 29, fax (55) 649 50 00

Pasłęk,29 grudzień 2021 r.

ZSEIT.22.2241.2.21.WK

Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu

***Numer ogłoszenia:* 2021/BZP 00298647/01 z dnia 2021-12-03**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych na "Budowę hali sportowo-widowiskowej w Zespole Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku"

Wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia

Zamawiający zawiadamia, że w dniu 23.12.2021r. wpłynął wniosek od potencjalnego Wykonawcy z prośbą o wyjaśnienia do specyfikacji. W związku z powyższym, Zamawiający działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.), udziela następujących wyjaśnień

PYTANIE:

1 - Proszę o potwierdzenie, że drzewa oraz krzaki zostały usunięte, w czasie od pierwszego postępowania przetargowego dotyczącego tego zadania inwestycyjnego, do chwili obecnej.

ODPOWIEDZ :

Zamawiający zlecił usunięcie drzew i krzaków w terminie do 20 stycznia 2022 r.

PYTANIE:

2 – Proszę o potwierdzenie, że karpy (część podziemna) drzew zostały usunięta, w czasie od pierwszego postępowania przetargowego dotyczącego tego zadania inwestycyjnego, do chwili obecnej.

ODPOWIEDZ :

Zamawiający zlecił usunięcie karpin drzew w terminie do 20 stycznia 2022 r.

PYTANIE:

3 – W przypadku negatywnej odpowiedzi na pytanie nr 2 (jak powyżej), prosimy o określenie zakresu prac do wykonania związanych z usunięciem karp (część podziemna) drzew.

ODPOWIEDZ :

Nie dotyczy

PYTANIE:

4 – Prosimy o informację czy dostawcy konstrukcji z drewna klejonego (płatwie) mogą optymalizować konstrukcję zgodnie z wyliczeniami swojego biura projektów. Dla konstrukcji drewnianej nieznacznie innego przekroju przy zachowaniu parametrów wytrzymałościowych. Wynika to z doświadczenia i oprogramowania konstrukcyjnego, które dana firma ma. Biura projektowe nie mają takiego oprogramowania jak poszczególni producenci konstrukcji drewnianych.

ODPOWIEDZ :
Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na przyszłą optymalizację rozwiązań konstrukcyjnych. Jednocześnie uprzejmie informujemy, że Projektant dysponuje odpowiednim oprogramowaniem do projektowania konstrukcji. Problem nie leży w oprogramowaniu, lecz w interpretacji uwarunkowań i przyjęciu odpowiedzialności za zaprojektowane rozwiązania. Pełna odpowiedzialność za projekt konstrukcji powinna pozostać przy autorze projektu, który nie dopuszcza wydzielania poszczególnych elementów i wprowadzania w nich zmian projektowych.

PYTANIE:

5– Prosimy o informację czy dostawcy konstrukcji stalowej (dźwigary) mogą optymalizować konstrukcję zgodnie z wyliczeniami swojego biura projektów. Dla konstrukcji stalowej - analogicznie jak powyżej, z zachowaniem głównych wymiarów.

ODPOWIEDZ:
Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na przyszłą optymalizację rozwiązań konstrukcyjnych. Jednocześnie uprzejmie informujemy, że Projektant dysponuje odpowiednim oprogramowaniem do projektowania konstrukcji. Problem nie leży w oprogramowaniu, lecz w interpretacji uwarunkowań i przyjęciu odpowiedzialności za zaprojektowane rozwiązania. Pełna odpowiedzialność za projekt konstrukcji powinna pozostać przy autorze projektu, który nie dopuszcza wydzielania poszczególnych elementów i wprowadzania w nich zmian projektowych.

PYTANIE:

6 – Proszę o informację dotyczącą pielęgnacji trawy, zgodnie z odpowiedziami z dnia 21 czerwca do wcześniejszego postępowania przetargowego, pielęgnacja trawy była wyłączona z zakresu wyceny. Czy w aktualnym postępowaniu przetargowym, Wykonawcy mają wyceniać pielęgnacje trawy a jeśli tak to w jakim zakresie?

ODPOWIEDZ :
Nie
PYTANIE:

7 – Proszę o potwierdzenie, że wyposażenie objęte tym postępowaniem przetargowym, Wykonawcy mają wycenić zgodnie z załączonym przedmiarem.

ODPOWIEDZ :

TAK.

PYTANIE:

8 – Kto ponosi koszt utylizacji nawierzchni asfaltowej?

ODPOWIEDZ :

Koszt utylizacji nawierzchni asfaltowej ponosi Wykonawca, co jednoznacznie wynika z przedmiaru robót.

PYTANIE:

9 – Czy styropian na dachu ma być kołkowany czy tylko klejony do podłoża?

ODPOWIEDZ :
W dokumentacji projektowej (opis techniczny projektu wykonawczego architektury, opis warstw dachowych) jednoznacznie określono, że termoizolacja stropodachów ze styropianu ma być wykonana w wielowarstwowym systemie klejonym, z zastosowaniem klinów spadkowych.

Z upoważnienia
Zarządu Powiatu

DYREKTOR
mgr Marian Matuszczak